

نکات اجرایی چاهک آسانسور



سبزسازه



۵ نکته ضروری
بعد از اجرای چاهک آسانسور
و باز کردن قالب ها

۱. طبق استاندارد نصب آسانسور،
کف چاهک باید کاملاً
صاف و تراز باشد.
البته نقاطی که ضربه گیرها و
بافرها و وسایل مکش آب
(لوله پلیکا) نصب می شود، نیازی
نیست که کاملاً تراز باشند.





سبزسازه

۲. دیوارهای دور تا دور چاهک
آسانسور، تماماً باید از جنس
پلاستر ماسه و سیمان اجرا شوند.
۳. کلیه آرماتورهای زائد موجود بر
سطح دیواره چاهک ها، باید
جمع آوری و پاک سازی گردند.





۴. کلیه آهن آلات داخل چاهک

باید به وسیله ضد زنگ،

رنگ آمیزی و پوشیده شوند.

۵. وجود هرگونه حفره و یا

استفاده از مواد قابل اشتعال هم

در داخل چاهک ممنوع است.

همه چیز درباره طراحی و اجرای چاهک آسانسور و جزئیات آن
را می توانید به صورت رایگان در کتاب زیر ملاحظه کنید.

روی عکس کتاب کلیک کنید!



sbz.one/epit

